

СОГЛАСОВАНО

Председатель Тульской
региональной общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ТРО ВОИ)



А.Ф.Новикова

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального
казённого дошкольного
образовательного учреждения
Детский сад комбинированного
вида № 10»



Н.Н. Белоголовская

2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад
- 1.2. Адрес объекта: 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Горького, дом 7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание ___2___ этажей, ___2194___ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _6096 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта _2019,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г, капитального 2044г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 (МКДОУ д/с комбинированного вида № 10)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Горького, дом 7
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Кирова, дом 25.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования; адаптированных образовательных программ дошкольного образования: для детей с нарушением зрения, с задержкой психического развития, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей ТМНР, для детей с РАС.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 138/131.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка общественного транспорта «Водолей». Автобус № № 168, 149, 3, 150, 151.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
 - 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) да.
 - 3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) нерегулируемые
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная); нет.
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДП-И(К,О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий. Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022-2025гг
в рамках исполнения _____ в рамках плановых мероприятий _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
с общественным объединением инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается *N 88 от 27.10.2021г*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области дата _____ zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "07" октября 2021 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 01 от "04" октября 2021 г.
3. Решения Комиссии по обследованию и паспортизации МКДОУ «д/с комбинированного вида № 10» от "06" октября 2021 №01.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ д/с
комбинированного вида № 10

Н.Н. Белоголовская

07 октября 2021г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ №01

От «07» октября 2021г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад
- 1.2. Адрес объекта: 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Горького, дом 7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 2194 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 6096 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта 2019,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г, капитального 2044г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 (МКДОУ д/с комбинированного вида № 10)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Горького, дом 7
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации муниципального образования Узловский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 301600, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Кирова, дом 25.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования; адаптированных образовательных программ дошкольного образования: для детей с нарушением зрения, с задержкой психического развития, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей ТМНР, для детей с РАС.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые) дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 138/131.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка общественного транспорта «Водолей». Автобус № № 168, 149, 3, 150, 151.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная); нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	В том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий. Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  Заместитель заведующего по ВиМР Е.В. Потапова
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ д/с
комбинированного вида № 10



Н.Н. Белоголовская
2021г.

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«04» октября 2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение – детский сад
- 1.2. Адрес объекта: 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Горького, дом 7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2этажей, 2194 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _6096 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта _2019,
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г, капитального 2044г.
- 1.6. Название организации (учреждения) муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 (МКДОУ д/с комбинированного вида № 10)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Горького, дом 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

Дополнительная информация

На официальной ВЭБ странице учреждения, в доступной для инвалидов форме, в специальном разделе «Информация для инвалидов и маломобильных посетителей» разместить информацию:

- о доступности остановок общественного транспорта для МГН и расписании маршрутов общественного транспорта для посещения учреждения;
- о доступности стоянок (парковок) личного транспорта для инвалидов;

- о доступности маршрутов передвижения от остановок общественного транспорта и стоянок личного автотранспорта до доступного для инвалидов входа;
- о доступности и условиях вызова персонала для предоставления оказания ситуационной помощи инвалидам;
- о порядке и перечне предоставления услуг ситуационной помощи всем категориям инвалидам;
- о доступности услуг учреждения для всех категорий инвалидов;
- о порядке подачи и рассмотрения жалоб и предложений от посетителей с инвалидностью;
- контактные адреса для получения в доступной форме необходимой справочной информации инвалидами и МГН по вопросам посещения и обслуживания.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 Остановка общественного транспорта «Водолей». Автобус № № 168, 149, 3, 150, 151.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная); нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске: есть.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН В том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1	1-12;
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	1,2	13-19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)	2,3	20-29,41,45,46
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У)	2,3	30-40, 42-44
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	2,3	47-52
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, У)	1,2,3	13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	—	—

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

ДП-И(К,О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий. Письмо в администрацию МО
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Инд решение с ТСР

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 8 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 4 л. |

Результаты фотофиксации на объекте 52 фото.

Пэтажные планы, паспорт БТИ на 3л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВиМР Е.В. Потапова

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы


Учитель-дефектолог С.Н. Григорьева

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Учитель -дефектолог В.И. Прудникова

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

в том числе:

Представители общественных организаций инвалидов

эксперты по доступной среде ТРО ВОИ:


Васин Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Шишкарёва Н.Н.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано "06 " октября 2021 г. (протокол N 01)
Комиссией (название) по обследованию и паспортизации МКДОУ д/с
комбинированного вида № 10»



Замощева 08-11

от 27.10.2021



**Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 10**

Адрес объекта: 301602, Тульская область, г. Узловая, улица Горького, дом 7

I Результаты обследования:

I. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Выезд (въезды) на территорию	есть		1	Отсутствует информационный уличный стенд	С,У	Установить информационный уличный стенд на высоте 1.5-4м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3.5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета.	Текущий ремонт
			1,2	Перед калитками отсутствуют тактильные предупреждающие указатели.	С,У	Рекомендуется перед калитками рекомендуется предусмотреть тактильную плитку «Внимание, опасность!» глубиной 0.5-0.6м и на расстоянии 0,9м от калитки Указатели должны иметь высоту риффов 5 мм.	Текущий ремонт
Путь (пути) движения на территории	есть						

			5,6 ,9, 12	Отсутствуют съезды бордюрного камня с	К,О,С ,У	Оборудовать бордюрный камень съездом с уклоном 1:10 (10%) при этом наклонная часть съезда не должна находиться на основной пешеходной части. СП.59.13330 2020 п.5.1.9	Текущий ремонт	
			11	Отсутствует места отдыха инвалидов и МГН	К,О,С ,Г,У	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее, чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.	Текущий ремонт	
3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						
5	Автостоянка и парковка	есть	1,2 ,4	Не оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов	К,С,О ,У,Г	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест (но не менее одного). Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м x 6м и трафарет толщиной 0,05 м (размеры рисунка наносимого знака 1600 мм* 800 мм). Установить Знак парковки на высоте 2.0-2.5м до нижнего края знака, в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2020	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО	
	Общие требования к зоне			Привести в соответствие с СП59.13330.2016, СП 42.13330.2020				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, расположенная к зданию	ДП-В		1-12	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО

Классификация: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДЧ-И - частично;

Классификация по вариантам: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; иные варианты возможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Результаты обследования:

2 Входа (входов) в здание

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	нет		13, 14	Контрастно не выделены проступи краевых ступеней	С,У	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м п. 5.1.12 СП59.13330.2020	Текущий ремонт
			14	Перед лестничным маршем тактильно-контрастные предупреждающие указатели установлены без учета ГОСТ		Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша (п. 5.1.12 СП59.13330.2020) ГОСТ 52875-2018)	
Пандус (наружный)	есть		15, 16				Не нуждается
Входная	есть		17,				Не

	площадка (перед дверью)		18				нужда тся
24	Дверь (входная)	есть					
			19	Высота порога 0,025м.	К,О,С,У	До капитального ремонта оборудовать порог перекатным пандусом. После капитального ремонта предусмотреть высоту порога не более 0,014м. (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020)	Текуш ий ремон
25	Тамбур	есть	19	Размеры тамбуров 1,7*1,9м	К,О,С,У	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45м при ширине не менее 1,6м	Текуш ий ремон
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4. Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП -В		13-19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ДН - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусмотреть оказание ситуационной помощи при входе на объект для всех категорий инвалидов.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
11	Коридор (вестибюль, зона ожидания, лестница, балкон)	есть		20	При входе отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема с навигацией внутри объекта	С,У	Установить тактильно-звуковую (звуковую) мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на расстоянии 2-4м. от дверного проема на высоте 0,8-1,1 м от уровня пола с углом наклона 35-45градусов, или на высоте 1.4-1.6м на вертикальной опоре (стене)	Текущий ремонт
				21, 22, 24,	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов с названием конечной цели	К,О,С ,Г,У	Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели на высоте 1.5-2.0м и продублировать тактильными знаками размерами 0.15*0.15м на высоте 1.2-1.6м (ГОСТ 51671-2015) Рекомендуется обустроить пристенные поручники с не травмирующими окончаниями вдоль путей движения, на	Текущий ремонт

						уровне 0,9м от пола, на свободных от оборудования местах.	
			26	Присутствует навесное оборудование	СУ	Оградить навесное (выступающее либо установить колесо отбойники под навесным оборудованием (по контуру)),	
				Не предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания для собаки - поводья	С	<p>Предусмотреть для собаки - поводья специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки - поводья должно быть защищённым от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе.</p> <p>Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу.</p> <p>Допуск собаки - поводья в учреждение возможен только при наличии документа,</p>	Тек ий рем

						подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - проводника и порядка его выдачи». (ст 15 п7 ФЗ 181)	
82	Лестница (внутри здания)	есть	27, 29				Не нуждается
83	Пандус (внутри здания)	нет					
84	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	22-27	Отсутствует свободный доступ на второй этаж для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О	Оборудовать доступ на второй этаж с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и другого оборудования	Индреш с ТСР Капитальный ремонт
85	Дверь (межкоридорная)	есть	41				Не нуждается
86	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	есть	21, 22, 24	На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках	К,О,С, Г,У	Предусмотреть указатели направления движения, выполненные на светонакопительных информационных табличках. Указатели расположить на высоте 1.5-2.5м	Текущий ремонт
			27	Не оборудованы пути эвакуации со второго этажа	К,О,С, Г,У	Оборудовать доступные пути эвакуации с первого и второго этажей. Если с каждого из этажей здания невозможно	Капитальный ремонт

					<p>обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны с двухсторонней связью, в которых ИНВАЛИДЫ МОГУТ находиться до их спасения пожарными подразделениями. До оборудования зон безопасности предусмотреть использование «Самоспаса» - стула для эвакуации. На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026</p>	
		18, 46	На эвакуационных выходах слабая освещенность	К, О, С, Г, У	<p>Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами эвакуации не должен быть более 1:4.</p>	Текущий ремонт
Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пята (путь) движения ветки канализации	ДП-И(О,С,Г,У)		20-29,41,45,46	Капитальный ремонт Инд реш с ТСР

* Состояние доступности: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать варианты); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать варианты); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно
 Рекомендации по адаптации: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
<i>Кабинетная группа обслуживания</i>	есть		33, 36, 38, 42, 43, 44	Отсутствуют информационные таблички с названием кабинетов, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	С,У	Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	Текущий ремонт
				Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка	Г	Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Текущий ремонт
<i>Медицинский кабинет</i>	есть		42, 43	Ширина дверного проема в свету 0,81м	К,О, С,У	Рекомендуется предусмотреть ширину дверного проема не менее 0,9м в свету.	Текущий ремонт

					Допустимая ширина при реконструкции 0.8м	
		42,	Вход в кабинет не оборудован световым сигнализатором вызова пациента	К,О, С,Г, У	Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента	Текущий ремонт
		42, 42	Отсутствует акустическая и тактильная системы информации,	К,Г, С,У	Оснастить медицинский кабинет индукционной петлей, системой «Skure» для связи с диспетчерской жестового языка.	Текущий ремонт
			Кушетка не оборудована устройствами, опорами для самоподнимания	К,О	Предусмотреть устройства для самоподнимания, в т.ч. линейные или угловые поручни.	Текущий ремонт
Кабинет учится неэффективно		39	Кабинет не полностью оборудован для занятий с детьми инвалидами.	С,У, Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинета системой усиления звука (переносной индукционной петлей), видеоувеличителем, метроном, инструментами для удержания языка, интерактивными комплексами с коррекционно-логопедической направленностью, антивандальным зеркалом, настольными играми с учетом возраста детей; набором различных материалов (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры и т.п.), листами для рисования слабовидящих детей, комплект для песочной терапии,	Текущий ремонт

						игровой комплекс для развития тактильно-моторных навыков и осязательной стимуляции.	
			38	На прозрачном полотне двери отсутствует яркая маркировка	С, У	Рекомендуется на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на уровне: 1,3-1,4м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости	Текущий ремонт
<i>Кабинет специального педагога</i>			34	Кабинет не полностью оборудован для занятий с детьми инвалидами.	С, У, Г	Оборудовать помещение портативным усилителем звука, сенсорными изделиями, программно-дидактическими комплексами, диагностическим методическим материалом, учебно-наглядными пособиями, методичками, листами для рисования слабовидящих детей, комплект для песочной терапии, игровой комплекс для развития тактильно-моторных навыков и осязательной	Текущий ремонт

						более 1,1 м		
				Нумерация шкафов выполнена рельефным шрифтом	не	С, У	<p>Рекомендуется нумерацию доступных шкафов в раздевальных выполнить рельефным шрифтом по форме согласно архитектурному образу объекта.</p> <p>На видном месте в доступном для детей форме, в тактильном исполнении предусмотреть алгоритм одевания (переодевания) детей.</p>	Т и р
<i>И. Прохорова</i>			36, 44	Ширина дверных проемов 0,83 м,		К, О, С	<p>предусмотреть ширину основной створки дверных проемов не менее 0,9 м в свету.</p>	Те ий ре
			35, 30	Не оборудованы места для детей-инвалидов.		К, О, С, Г, У	<p>Предусмотреть места для детей-инвалидов.</p> <p>При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>Приказом Минобрнауки России от 17.10.13 №1155,</p>	Те ий ре
			30, 35	Отсутствует специализированная мебель для инвалидов.		К, О	<p>Рекомендуется предусмотреть специализированные столы, стулья с подлокотниками для детей-инвалидов.</p> <p>Расстановку мебели произвести с учетом</p>	Тек ий рем

						проходов между столами 1.2м (допустимо 0.9м) и разворотных площадок перед игровым оборудованием диаметром 1.4м	
			30, 35	Отсутствует система усиления звука	С,Г	Рекомендуется предусмотреть переносную индукционную петлю. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 100 лк и т.п. Рекомендуется использовать удаленный способ привлечения сурдопереводчика по Skype	Текущий ремонт
<i>Спальные помещения</i>							
			37	В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей	К,О, С	Обеспечить свободное пространство для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м. Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт
			37	Не оборудовано и не обозначено спальное место для ребенка-инвалида (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)	К,О, С	Оборудовать и обозначить спальные места для детей-инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием). Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу.	Текущий ремонт
<i>Зальная форма обслуживания</i>							
	есть		31, 40	Отсутствуют таблички с	С,У	Установить таблички с	Текущий ремонт

			названием зоны (помещения), продублированные шрифтом Брайля		указанием номера и назначения зоны (помещения) на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема	рем
Информационный зал	есть					
		32	Не предусмотрена система усиления звука.	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Использовать имеющееся оборудование (проектор) для дублирования звуковой и визуальной информации. Рекомендуется использовать тифлотехнические средства.	Текущий ремонт
		32	Не обозначены места для инвалидов	О,С	На время массовых мероприятий оборудовать места для инвалидов скамьей с опорой для спины и подлокотниками, обозначить знаком «Все категории инвалидов». Обозначить не менее одного места рядом с эвакуационным выходом для инвалидов на кресле коляске, на горизонтальной поверхности размерами 0,9м*1,2м знаком 0,15м*0,15м. Предусмотреть место для	Текущий ремонт

						сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк.
Факкультурный зал	есть			Не предусмотрена аудио система информирования детей	С,Г, У	Рекомендуется предусмотреть аудио систему информирования (индукционную петлю усиления звука и дублирование звуковой информации визуальной) Определить место для сурдопереводчика Рекомендуется вдоль стен зала на свободных от оборудования местах предусмотреть поручни на высоте 0.6м и 0.9м.
Прилавочная форма обслуживания	нет					
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть					
Кабина индивидуального обслуживания	нет					
Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016					

Дополнительные замечания невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Классификация структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации работы** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДП-И(К,О,У,Г)			Текущий ремонт

Вспомогательный к заключению:

Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных целях.

I Результаты обследования.

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
Туалетная комната	есть		47, 51	Отсутствуют доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных	К,О,С	Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу размером не менее 1,65м х 2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины)
			50	Дверные проемы в свету меньше 0,9м (0,82м)	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету. Двери должны открываться наружу, в них должна быть предусмотрена возможность открывания снаружи. СП 59.13330 2020 п.6.2.4
			47, 50, 51	Отсутствуют, откидные и стационарные поручни, места для хранения колясок	К,О	Установить откидной и стационарный поручни рядом с унитазом, предусмотреть место для хранения

					<p>коляски шириной не менее 0.8м рядом с откидным поручнем, разворотную площадку диаметром 1.4м перед унитазом,</p>
		50, 49, 51, 52	Отсутствуют крючки для костылей	К,О,С,Г,У	<p>Оборудовать туалеты крючками для одежды, КОСТЫЛЕЙ И ДРУГИХ принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола, (п.7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы А3 Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по отношению к цвету стены (п.6.3.3 СП 59.13330.20)</p>
		51	Отсутствует кнопка вызова администратора	К,О,С,Г,У	<p>Оборудовать доступные кабины системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. Рекомендуется установить кнопку вызова со шнурком с выводом на пульт администратора (охраны) на высоте 0.85м рядом с откидным поручнем (п. 6.3.6. СП 59.13330.2020)</p>
		49	Раковины (умывальники)	К,О,С	Оборудовать умывальники поворотным (с

				оборудованы кранами нажимного или сенсорного действия,		изменяемым углом наклона) зеркалом, горизонтальным круговым поручнем вокруг раковины, смесителями сенсорного или нажимного типа.
		49		Ножная ванна с высотой бортов 0.25м	К,О,С,У	Предусмотреть габариты поддона (трапа) не менее 0,9 × 1,5 м, свободной зоны - не менее 0,9 × 1,5 м. Установить поддон без порогов с нескользким покрытием.
Бытовые комнаты	нет					
Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации адаптации (в работе)** к п. 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)		47-52	Капитальный ремонт

* Определяется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указаны категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

** Определяется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для детей - инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных

Рекомендуется оборудовать универсальную санитарно-гигиеническую кабину в общественной зоне на первом этаже общего доступа.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)	С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)
					Не доработана ВЭБ страница	К,О,Г,У, С	Доработать сайт с учетом г. N 12-МР. 26 апреля 2019 Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, и доступности остановок

						<p>общественного транспорта для людей с инвалидностью;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - о доступности помещений - о наличии и правилах предоставления специальных сервисов и продуктов для людей с инвалидностью (при их наличии); - о наличии ассистивных технологий и устройств - о режиме работы - ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме (п.6.5.3 СП 59.13330.2020; ГОСТ 	
Акустические средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации в полном объеме	С,Г,У	<p>Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы)</p> <p>Замкнутые пространства на объекте (кабины уборных,</p>	Текущий ремонт

						<p>безопасные зоны и т.п.) рекомендуется оборудовать системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным, снабженной звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами</p>	
				<p>Места обслуживания лиц с дефектами слуха не оборудованы специальным и персональными приборами усиления звука</p>	Г,С,У	<p>Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для обслуживания тифлотехническими приборами</p>	Текущий ремонт
Тактильные средства	нет			<p>Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации в полном объеме</p>	С,У	<p>Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение и санузлы. Установить информационную таблицу с названием кабинетов и групп, выполненную в тактильном исполнении с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта на высоте 1,4-1,6м от уровня пола</p>	Текущий ремонт
Общие требования к	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

зоне				
II. Заключение по зоне:				
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И(К,О,У,С)			Текущий ремонт

* - требуется: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.
 ** - требуется один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с учетом технических решений невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения




Вид на территорию

№ 1



Ширина 1.29

№ 2



Видной калитки к центральной двери

№ 3




С внутренней стороны калитки

№ 4




Путь по территории справа

№ 5




Путь по территории слева

№ 6



Путь по территории

№ 7




Путь по территории

№ 8




Подход к участку
№9



прогулочный участок
№ 10



Прогулочный участок
№ 11



Путь к участку
№ 12



№ 13



№ 14



Общий план от двери
№ 15



3.5 м
№ 16




№ 17




№ 18




№ 19



№ 20




№ 21



№ 22



Холл на 1м этаже справа
№ 23



Холл на 1 этаже слева
№ 24




№ 25




№ 26




№ 27



№ 28




№29



№ 30 игровая




Дверь в музыкальный зал
№ 31




Музыкальный зал
№ 32



Дверь кабинета тифлопедагога
№ 33




Кабинет тифлопедагога
№ 34



Групповая
№ 35



Дверь в групповую
№ 36




№ 37 спальная




№ 38 Дверь в кабинет учителя-дефектолога



№ 39 кабинет учителя-дефектолога




№ 40 вход в физкультурный зал



№ 41



№ 42 мекабинет



№ 43 медкабинет процедурный



№ 44 вход в групповую




№45




№ 46




№ 47 туалетная групповой



№ 48




№ 49




№ 50 общий туалет



№ 51



№ 52



82.60


125.50

123.05 H=2.20

1. Рекомендованная 2. Функция и объем.
 2. Указатели к доступности входу.

Поэтажные планы объекта.

I этаж



3. Схема помещений 1-го этажа
4. Информационные таблицы в коридоре

Пролуменовано, проиндувирано и сретшено
печатью 53 (*пятидесять три*) листов.

Заведущий НИОУ Детский сад
командированного выг. № 10

Н.Н. Белоголовская



Н.Н.
Директор ПРО ВОИ

А.Ф. Новикова

